

## E. 12： 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：大熊山国家森林公园标识导向系统修复翻新及增补工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：(元)	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	大熊山国家森林公园标识导向系统修复翻新及增补工程	323952.47	6598.48	8000.00
合 计		323952.47	6598.48	8000.00

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## E.13： 单项工程招标控制价汇总表

工程名称： 大熊山国家森林公园标识导向系统修复翻新及增补工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	大熊山国家森林公园标识导向系统修复翻新及增补工程	323952.47	6598.48	
合 计		323952.47	6598.48	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。



## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 大熊山国家森林公园标识导向系统修复翻新及增补工程

标段:

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
		分部					280432.05		
1	040205004001	总导览图修复翻新	1. 2800*4250mm 脱漆、打磨,重新喷汽车烤漆,仿木纹漆、版面信息3MM铝	块	4	6757.45	27029.80		
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.1782	92002.43	16398.51		
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	1.782	1160.49	2068.46		
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.6701	1680.58	1126.12		
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.6701	909.86	609.68		
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.6701	5500.09	3685.50		
	D10-55	标牌拆除(面积m2) 9m2以内		板喷漆UV打印及安装	块	4	785.38	3141.52	
2	040205004002	停车牌修复翻新		1. 3000*1200mm 脱漆、打磨,重新喷汽车烤漆,仿木纹漆、版面信息3MM	块	13	2161.49	28099.37	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um	铝板喷漆UV打	100m2	0.4051	1680.58	680.77		
本页小计							55129.17		

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	1.846	1160.49	2142.26	
	D10-53	标牌拆除(面积m2) 5m2以内		块	13	438.16	5696.08	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.4051	909.86	368.57	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.4051	5500.09	2227.98	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.1846	92002.43	16983.65	
3	040205004003	卫生间指示修复翻新			块	2	1760.67	3521.34
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0571	1680.58	95.93	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印	1.2800*1000mm	10m2	0.260	1160.49	302.19	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	2	180.80	361.60	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um	铝板喷漆UV打	100m2	0.0571	909.86	51.93	
本页小计							3521.34	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0571	5500.09	313.95	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0260	92002.43	2395.74	
4	040205004004	多项指示牌修复翻新		块	3	825.47	2476.41	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0563	1680.58	94.58	
	D10-53	标牌拆除(面积m2) 5m2以内		块	3	438.16	1314.48	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um	1.2700*1700mm	100m2	0.0563	909.86	51.21	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)	脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM	100m2	0.0563	5500.09	309.55	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	铝板喷漆UV打	100m2	0.0077	92002.43	706.58	
5	040205004005	停车场宣传栏修复翻新		块	5	8797.98	43989.90	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印	1. 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM铝板喷漆UV打	10m2	3.923	1160.49	4552.65	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.3923	92002.43	36092.92	
本页小计							46466.31	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.6370	1680.58	1070.53	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	5	180.80	904.00	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.2137	909.86	194.43	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.2137	5500.09	1175.35	
6	040205004006	新做石灰岩景点介绍牌		块	1	4988.57	4988.57	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	1. 2200*1300mm 不锈钢切割焊接, 喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信息3MM铝	100m2	0.0479	92002.43	4410.23	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.164	1160.49	190.51	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0479	1680.58	80.56	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0479	909.86	43.62	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0479	5500.09	263.65
7	040205004007	蚩尤屋场景点介绍牌修复翻新	1. 2200*1300mm 脱漆、打磨, 重新喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信息3MM铝板喷漆UV打印及安装	块	1	1419.04	1419.04	
本页小计							6407.61	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0082	92002.43	755.16	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.082	1160.49	95.25	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0479	1680.58	80.56	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0479	909.86	43.62	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0479	5500.09	263.65	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	1	180.80	180.80	
8	040205004008	新做价格公示牌			块	1	781.88	781.88
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	1.700*1000mm 不锈钢切割焊接, 喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信息3MM铝板	100m2	0.0070	92002.43	644.02	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.070	1160.49	81.23	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0070	1680.58	11.76	
本页小计							781.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0070	909.86	6.37	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0070	5500.09	38.50	
9	040205004009	新做停车场入口牌子		块	1	5022.86	5022.86	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.345	1160.49	399.79	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0345	92002.43	3169.48	
	A15-130换	裱糊 墙面贴装饰纸 墙纸 对花 1) 替换:墙纸 换成 3M超超级反光膜	1.2950*650mm 不锈钢切割焊接, 烤仿木纹漆、版面文字信息3M超超级反	100m2	0.0345	34103.76	1174.87	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0345	1680.58	57.90	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0345	909.86	31.34	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)	光膜	100m2	0.0345	5500.09	189.48	
10	040205004010	停车场入口牌子修复翻新	1.900*2150mm 脱漆、打磨, 重新喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信息3MM铝板喷漆UV打印及安装	块	1	1305.79	1305.79	
本页小计							6328.65	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0094	92002.43	860.22	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.094	1160.49	108.51	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0193	1680.58	32.46	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	1	180.80	180.80	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0193	909.86	17.57	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0193	5500.09	106.23	
11	040205004011	花草牌修复翻新	1.500*1000 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM铝板喷漆UV打印及安装	块	12	926.27	11115.24	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0864	92002.43	7949.01	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.864	1160.49	1002.66	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.1008	1680.58	169.40	
	D10-51	标牌拆除(面积m2) 1m2以内		块	12	112.34	1348.08	
本页小计							11115.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.1008	909.86	91.71	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.1008	5500.09	554.41	
12	040205004012	新做安全提示牌		块	10	120.37	1203.70	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 2.5MM不锈钢板		100m2	0.0135	49771.29	671.91	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印	1. 450*300mm 2. 5mm304不锈钢切割焊接, 喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信	10m2	0.270	1160.49	313.33	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0270	1680.58	45.38	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0270	909.86	24.57	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)	息3MM铝板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0270	5500.09	148.50	
13	040205004013	蚩尤屋场平面图牌翻新修复	1. 2800*2750mm 脱漆、打磨, 重新喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信息3MM	块	1	3868.22	3868.22	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	铝板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0230	92002.43	2112.38	
本页小计							5071.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.230	1160.49	266.45	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.1120	1680.58	188.25	
	D10-54	标牌拆除(面积m2) 7m2以内		块	1	583.12	583.12	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.1120	909.86	101.92	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.1120	5500.09	616.10	
14	040205004014	新做男女洗手间牌子	1. 140*300mm 2. 5mm304不锈钢切割焊接, 喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信息3 MM铝板喷漆UV打印及安装	块	4	76.09	304.36	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.034	1160.49	38.99	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 2.5MM不锈钢板		100m2	0.0017	49771.29	83.62	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0034	1680.58	5.65	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0034	909.86	3.06	
本页小计							304.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0034	5500.09	18.48	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0017	92002.43	154.56	
15	040205004015	新做卫生间牌子		块	4	579.73	2318.92	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.256	1160.49	297.09	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0256	1680.58	43.02	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um	1.400*800mm 2.5mm304不锈钢切割焊接, 喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信	100m2	0.0256	909.86	23.29	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0256	5500.09	140.80	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0128	92002.43	1177.63	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 2.5MM不锈钢板	息3MM铝板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0128	49771.29	637.07	
16	040205004016	新做卫生间牌子	1.300*800mm 2.5mm304不锈钢切割焊接, 喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面信息3MM铝板喷漆UV打印及安装	块	2	434.79	869.58	
本页小计							3188.50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.096	1160.49	111.41	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0096	1680.58	16.13	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0096	909.86	8.73	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0096	5500.09	52.80	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0048	92002.43	441.61	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 2.5MM不锈钢板		100m2	0.0048	49771.29	238.90	
17	040205004017	蚩尤屋场介绍牌子修复翻新		1. 1800*1000mm 漆面翻新, 烤仿木纹漆、3mm铝板烤漆, UV打印	块	2	1364.30	2728.60
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	100m2		0.0208	92002.43	1913.65	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印	10m2		0.208	1160.49	241.38	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um	100m2		0.0262	1680.58	44.03	
本页小计							2728.60	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	2	180.80	361.60	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0262	909.86	23.84	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0262	5500.09	144.10	
18	040205004018	蚩尤屋场介绍牌子修复翻新		块	6	2748.81	16492.86	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.1296	92002.43	11923.51	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ0.5mm 换成 UV打印		10m2	1.296	1160.49	1504.00	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um	1.1000*2400mm 漆面翻新, 烤仿木纹漆、3mm铝板烤漆, UV打印	100m2	0.2448	1680.58	411.41	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	6	180.80	1084.80	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.2448	909.86	222.73	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.2448	5500.09	1346.42	
19	040205004019	蚩尤屋场介绍牌子新做		块	2	1881.92	3763.84	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	1.1800*1000mm 漆面翻新, 烤仿木纹漆、3mm铝板烤漆, UV打印	100m2	0.0208	92002.43	1913.65	
本页小计							20256.70	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.208	1160.49	241.38		
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0262	1680.58	44.03		
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	2	180.80	361.60		
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0262	909.86	23.84		
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0262	5500.09	144.10		
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 2.5MM不锈钢板		100m2	0.0208	49771.29	1035.24		
20	040205004020	景区入口牌子修复翻新	1.800*3000mm 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，版面文字信息3M超超级反光膜	块	1	2285.52	2285.52		
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.384	1160.49	445.63		
	A15-130换	裱糊 墙面贴装饰纸 墙纸 对花 1) 替换:墙纸 换成 3M超超级反光膜		100m2	0.0384	34103.76	1309.58		
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0432	1680.58	72.60		
本页小计							2285.52		

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um	1. 2000*2200mm 漆面翻新，烤仿木纹漆、3mm铝板烤漆，UV打印	100m2	0.0432	909.86	39.31	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0432	5500.09	237.60	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	1	180.80	180.80	
21	040205004021	指向牌修复翻新		块	2	1708.91	3417.82	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.120	1160.49	139.26	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0240	1680.58	40.33	
	D10-53	标牌拆除(面积m2) 5m2以内		块	2	438.16	876.32	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0240	909.86	21.84	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0240	5500.09	132.00	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	100m2	0.0240	92002.43	2208.06		
22	040205004022	指向牌修复翻新	1. 1100*2400mm 漆面翻新，烤仿木纹漆、3mm铝板烤漆，UV打印	块	3	2587.53	7762.59	
本页小计							11180.41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.576	1160.49	668.44	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.1548	1680.58	260.15	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.1548	909.86	140.85	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.1548	5500.09	851.41	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	3	180.80	542.40	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0576	92002.43	5299.34	
23	040205004023	新做价格公示牌			块	1	542.90	542.90
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 2.5MM不锈钢板	1.700*1000mm	100m2	0.0070	49771.29	348.40	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印	2.5mm304不锈钢切割焊接, 喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面	10m2	0.070	1160.49	81.23	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um	信息3MM铝板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0140	1680.58	23.53	
本页小计							542.90	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0140	909.86	12.74	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0140	5500.09	77.00	
24	040205004024	洗手间指示牌修复翻新		块	1	2022.33	2022.33	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.151	1160.49	175.19	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0343	1680.58	57.64	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um	1. 1300*2400mm 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM	100m2	0.0343	909.86	31.20	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0343	5500.09	188.63	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	1	180.80	180.80	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	铝板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0151	92002.43	1388.87	
25	040205004025	景区入口牌子修复翻新	1. 2950*650mm 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，版面文字信息3M钻石级v类反光膜	块	33	1724.36	56903.88	
本页小计							58926.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	9.266	1160.49	10753.56	
	A15-130换	裱糊 墙面贴装饰纸 墙纸 对花 1) 替换:墙纸 换成 3M超强级反光膜		100m2	0.9266	34103.76	31601.91	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	1.0608	1680.58	1782.68	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	33	180.80	5966.40	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	1.0608	909.86	965.14	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	1.0608	5500.09	5834.23	
26	040205004026	多项指示牌修复翻新			块	4	581.98	2327.92
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印	1.1400*2400mm 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM铝	10m2	0.094	1160.49	108.62	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um	板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0785	1680.58	131.89	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	4	180.80	723.20	
本页小计							2327.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0785	909.86	71.41	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0785	5500.09	431.65	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0094	92002.43	861.14	
27	040205004027	卫生间指示修复翻新		块	4	1760.67	7042.68	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.1142	1680.58	191.86	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.521	1160.49	604.38	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内	1.2800*1000mm 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM	块	4	180.80	723.20	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.1142	909.86	103.87	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.1142	5500.09	627.89	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	铝板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0521	92002.43	4791.49	
28	040205004028	新做停车场牌子	1.3000*1200mm 不锈钢切割，烤仿木纹漆、版面信息3MM铝板喷漆UV打印及安装	块	2	3667.84	7335.68	
本页小计							14378.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0623	1680.58	104.73	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.962	1160.49	1116.86	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0623	909.86	56.70	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0623	5500.09	342.77	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 2.5MM不锈钢板		100m2	0.0623	49771.29	3101.75	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0284	92002.43	2612.87	
29	040205004029	景区介绍牌修复翻新		块	4	1352.63	5410.52	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0328	92002.43	3020.62	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印	1.2200*1300mm 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM	10m2	0.328	1160.49	381.01	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um	铝板喷漆UV打印及安装	100m2	0.1589	1680.58	267.06	
本页小计							5410.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	4	180.80	723.20	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.1589	909.86	144.59	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.1589	5500.09	874.03	
30	040205004030	提示牌修复翻新		块	2	459.60	919.20	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0506	1680.58	84.97	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印	1.860*1500mm 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM铝	10m2	0.128	1160.49	148.54	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	2	180.80	361.60	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0506	909.86	46.00	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)	板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0506	5500.09	278.08	
31	040205004031	提示牌修复翻新		块	2	1305.80	2611.60	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	板喷漆UV打印及安装	100m2	0.0187	92002.43	1720.45	
本页小计							3530.80	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.187	1160.49	217.01	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0386	1680.58	64.92	
	D10-52	标牌拆除(面积m2) 3m2以内		块	2	180.80	361.60	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0386	909.86	35.15	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0386	5500.09	212.47	
32	040205004032	新做多项指示牌	1. 2400*1420mm 2. 5mm304不锈钢切割焊接, 喷汽车烤漆, 仿木纹漆、版面  信息3MM铝板喷漆UV打印及安装	块	2	1889.19	3778.38	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 2.5MM不锈钢板		100m2	0.0234	49771.29	1164.65	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	0.234	1160.49	271.55	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.0234	1680.58	39.33	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.0234	909.86	21.29	
本页小计							3778.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.0234	5500.09	128.70	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板		100m2	0.0234	92002.43	2152.86	
33	040205004033	花草牌修复翻新		块	25	670.83	16770.75	
	A6-115	金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m2	0.1250	1680.58	210.07	
	A6-78换	单层彩钢墙面板 1) 替换:压型彩钢板 δ 0.5mm 换成 UV打印		10m2	1.250	1160.49	1450.61	
	D10-51	标牌拆除(面积m2) 1m2以内	1.250*1000 脱漆、打磨，重新喷汽车烤漆，仿木纹漆、版面信息3MM铝板	块	25	112.34	2808.50	
	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.1250	909.86	113.73	
	A15-67换	抹灰面油漆 面层饰花纹 抹灰面做木纹(金属面和非仿古特征构件油漆 R*1.2, C*1.2, J*1.2)		100m2	0.1250	5500.09	687.51	
	A16-16换	灯箱面层 金属板 1) 替换:金属板 换成 3MM铝板	喷漆UV打印及安装	100m2	0.1250	92002.43	11500.30	
		单价措施项目		项	1			
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆费		项				
35	01B001	大型机械设备基础		项				
本页小计							16770.75	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中： 暂估价	
36	011701001001	脚手架工程费		项					
37	011707004001	二次搬运费		项					
38	011706002001	排水降水费		项					
本页小计									
合 计								280432.05	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 大熊山国家森林公园标识导向系统修复翻新及增补工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	01B002	压缩工期措施增加费(招投标)	附录D相关规定			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16	448.69	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	01B003	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	01B004	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件规定或合同约定			
合 计					448.69	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





